

Heizgerät aus- und einbauen – Omega-B (Y22DTH) System Eberspächer



Aus-, Abbauen

Motorhaube öffnen. Batterie abklemmen.

Frontverkleidung abbauen - siehe Arbeitsvorgang "Frontverkleidung ab- und anbauen (ab MJ 2000)" in Baugruppe "A".

Luftfiltergehäuse ausbauen - siehe Arbeitsvorgang "Luftfiltergehäuse aus- und einbauen" in Baugruppe "J".

Beide Kabelsatzstecker von Heizgerät (6) und Umwälzpumpe-Heizgerät freilegen und abziehen.



Luftansaugschlauch freilegen, am Heizgerät lösen (5) und abziehen.

Verschlussdeckel am Ausgleichsbehälter öffnen, Druck ablassen und Verschlussdeckel wieder schließen.

Kühlmittelschläuche (7 und 8) freilegen und mit handelsüblichen Schlauchklemmen abklemmen. Schlauchschellen (2 und 3) lösen, Kühlmittelschläuche von Heizgerät abziehen - austretendes Kühlmittel auffangen.

Brennstoffleitung (4) lösen und abziehen - Brennstoffleitung mit geeignetem Verschluss-Stopfen verschließen.

Befestigungsschrauben (1 und 9) ausbauen und Heizgerät mit Halter entnehmen.





Aus-, Abbauen

Kabelstrang (1) von Halter-Heizgerät trennen (Kabelbinder).

Befestigungsmutter Abgasschalldämpfer-Heizgerät (3) von Halter abbauen.

Befestigungsschrauben (2 und 4) von Halter seitlich ausbauen.

Halter-Heizgerät von Heizgerät ausclippen (Pfeile) und entnehmen.



L 1056



Ein-, Anbauen

Halter-Heizgerät an Heizgerät aufstecken bzw. anbauen.

Abgasschalldämpfer-Heizgerät und Kabelstrang an Halter anbauen.

Heizgerät mit Halter einbauen.

Kühlmittelschläuche an Heizgerät aufstecken und befestigen.

Brennstoffleitung an Heizgerät aufstecken und befestigen.

Luftansaugschlauch an Heizgerät anbauen.

Beide Kabelsatzstecker an Heizgerät und Umwälzpumpe anbauen.

Batterie anklemmen.



Ein-, Anbauen

Luftfiltergehäuse einbauen - siehe Arbeitsvorgang "Luftfiltergehäuse aus- und einbauen" in Baugruppe "J".

Frontverkleidung einbauen - siehe Arbeitsvorgang "Frontverkleidung ab- und anbauen (ab MJ 2000)" in Baugruppe "A".



Prüfen/Sichtprüfen

Kühlsystem auffüllen und entlüften - siehe Arbeitsvorgang "Kühlsystem auffüllen und entlüften" in Baugruppe "J".

Kühlsystem auf Dichtheit prüfen - siehe Arbeitsvorgang "Kühlsystem auf Dichtheit prüfen" in Baugruppe "J".